

SEMPERGREEN®

INSTRUCTIE TIJDENS DROGE PERIODE

Ten tijde van een langdurige droge periode is het van belang dat de complete groendakopbouw tijdens en in de eerste periode na aanleg voorzien wordt van voldoende water. Het geven van water voorkomt uitdroging van het groendak en is noodzakelijk voor de doorworteling van de vegetatiematten in de onderliggende substraatlaag. Dit is essentieel voor de levensduur van het groendak.

1. Plaats de pallet(s) met vegetatiematten direct na levering in de schaduw en verwerk de vegetatiematten direct op dag van levering.
2. Na het installeren van de substraatlaag (daktuinsubstraat of substraatrol) dient deze laag volledig met water verzadigd te worden, voordat de vegetatiematten worden aangebracht. Controleer aan de onderzijde van de substraatrol of onderin de substraatlaag of het daar ook nat is.
3. Verzadig de vegetatiematten na het uitrollen op de substraatlaag ook direct met water.
4. Voorzie het groendak tijdens een droge periode in de eerste maand na aanleg wekelijks van voldoende water.

Onder normale weersomstandigheden (elke 1 à 2 weken een flinke regenbui) hoeft het groendak niet van extra water voorzien te worden.

LET OP!

Klachten voortvloeiend uit het niet beregenen van de groendakopbouw kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.



Naturally